

# DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2013.10 kainas.

SĄMATA

**Statinių grupė**

**55-5 Būsto pritaikymas žmonėms su negalia**

**Statinyš**

**3 Būsto pritaikymas neįgaliajai Valdonei Palenskytei, Selenių k., Šateikių sen.**

**Žiniaraštis**

**1 Būsto pritaikymas žogui su negalia**

Suma žiniaraščiui

Lt

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Lt	
					Vieneto kaina	Iš viso
<b>1 Sanitarinio mazgo pritaikymas</b>						
1	N46-184	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100m2	0.0158		
2	R6-4	Durų angos praplatinimas mūro sienoje k8=1.17	kompl.	1.000		
3	N2P-0303	Medinių durų blokų montavimas	m2	1.890		
4	N50-360	Vagų išskirtimas vagotuvu paslėptai instaliacijai betono sienose	100m	0.100		
5	R61P-2707	Dviejų - trijų gyslų laidų tiesimas	100 m	0.160		
6	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.030		
7	N21-194	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukams, lizdams išskirtimas mūro sienose	100vnt	0.040		
8	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.010		
9	N18-35	Tūrinio boilerio, kurio talpumas 70l, montavimas k8=1.02	kompl.	1.000		
10	N18-141	Elektrinio šildytuvo montavimas	vnt	1.000		
11	N21-211	Šviestuvų montavimas	100vnt	0.010		
12	N17-21-1	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1.000		
13	N17-6-1	Praustuvo montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1.000		
14	N17-18	Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt	2.000		
15	N16P-1409	Rankturių neįgaliesiems montavimas	vnt	1.000		
16	N16P-1409	Atlenkiamos kėdutės tvirtinimas prie sienos	vnt	1.000		
17	N17-20-2	Dušo užuolaidos montavimas	vnt	1.000		
18	N20P-0204	Elektrinio ventiliatoriaus montavimas	vnt	1.000		
19	F16-4-1	Vandentiekio, nuotekų vamzdinių vonios patalpoje keitimas	but.	1.000		
20	N17-13	Trapo, kurio skersmuo 50mm, montavimas	kompl.	1.000		
21	N46-164	Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas k8=1.17	m3	0.440		
22	N11-32-1	Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileningą plėvelę k4=2.000	100m2	0.0441		
23	N26-192	Grindų šiltinimas 10 cm polistirolo plokštemis	m3	0.441		
24	N11-48	50mm storio betono užtepimas, atliekamas rankiniu būdu	100m2	0.0441		

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	
					Vieneto kaina	LI iš viso
25	N11-49	Kiekvieniems 5mm betono užtepo, atliekamo rankiniu būdu, storio pokyčio pridėti ar atimti pagal N11-48 k4=2.000	100m2	0.0441		
26	N11-170	Betoninių grindų armavimas tinklais k8=1,12	t	0.030		
27	N11P-0502	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant betoninio pagrindo	m2	4.410		
28	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0.195		
29	N15-33-4	Sienų aptaisymas plytelėmis	m2	19.500		
30	F15-1-9	Lubų aptaisymas gipso kartono plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą ir užtaisant ir glaistant siūles	100m2	0.0441		
31	N15P-0106	Lubų paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.0441		
32	N15P-0106	Lubų paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.0441		
33	N15-136	Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0.0441		

Skyriuje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21,00%

Iš viso skyriuje 1

žiniaraštyje 1

Sudarė:  
/Pavardė/

Vieno atlyginimo lygūs  
vyriausias specialistas  
Martynas Latakas



# DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SAMATA

Sudaryta pagal 2013.10 kainas

**Statinių grupė**

55-5 Būsto pritaikymas žmonėms su negalia

**Statiny**

6 Būsto pritaikymas neįgaliajam Gintarui Almanui, Šarnelės k., Žemaičių kalvarijos sen.

**Žiniaraštis**

1 Būsto pritaikymas

Suma žiniaraščiui

Lt

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Lt	
					Vieneto kaina	Iš viso
<b>3 Sanitarinio mazgo įrengimas</b>						
1	N46-164	Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas k8=1.17	m3	0,100		
2	F1-2-1	Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	0,300		
3	N16-115-2	Pastatų vidaus plastikinio vamzdyno D75-110 mm tiesimas	m	10,000		
4	N17-13	Trapo, kurio skersmuo 50mm, montavimas	kompl.	1,000		
5	N11-32-1	Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileninę plėvelę	100m2	0,056		
6	N11-170	Betoninių grindų armavimas tinklais k8=1.12	t	0,035		
7	N11-48	50mm storio betono užtepimas, atliekamas rankiniu būdu	100m2	0,056		
8	N11P-0502	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant betoninio pagrindo	m2	5,600		
9	N10P-0801	Pėrtvarų, sienos karkasų iš tašelių įrengimas	m3	0,450		
10	N34-50	Sienų karkasų užpildymas mineralinės vatos plokštėmis, kai izoliacijos storis 100 mm	100m2	0,120		
11	N9P-0318	Sienų garo izoliacijos įrengimas, naudojant izoliacinę plėvelę	100m2	0,380		
12	N15P-0314	Sienų aptaisymas plastikinėmis dailylentėmis	100m2	0,380		
13	N15P-0314	Lubų aptaisymas plastikinėmis dailylentėmis	100m2	0,056		
14	N34-46-1	Lubų medinio karkaso įrengimas, kai tašeliai viename lygyje	100m2	0,056		
15	N2P-0303	Medinių durų blokų montavimas	m2	1,890		
16	R61P-2707	Dviejų - trijų gyslų laidų tiesimas	100 m	0,250		
17	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,030		
18	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,010		
19	N18-35	Tūrinio boilerio, kurio talpumas 70l, montavimas k8=1.02	kompl.	1,000		
20	N18-141	Elektrinio šildytuvo montavimas	vnt	1,000		
21	N21-211	Šviestuvų montavimas	100vnt	0,010		
22	N17-21-1	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1,000		
23	N17-6-1	Praustuvo montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1,000		

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Lt	
					Vieneto kaina	Iš viso
24	N17-18	Ivairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt	2.000		
25	N16P-1409	Rankturių neįgaliesiems montavimas	vnt	1.000		
26	N16P-1409	Atlenkiamos kėdutės tvirtinimas prie sienos	vnt	1.000		
27	N17-20-2	Dušo užuolaidos montavimas	vnt.	1.000		
28	N20P-0204	Elektrinio ventiliatoriaus montavimas	vnt.	1.000		
29	F16-11-2	Vidaus vandentiekio skirstomieji vamzdžiai iš plastikinių vamzdžių	100m	0.250		

**Skyriuje 3**

Pridėtinės vertės mokestis 21,00%

**Iš viso skyriuje 3**

**žiniaraštyje 1**

Vietinio ir miesto skyriaus  
vyr. inžinierius / specialistas  
/Pavardė/ **Martynas Latakas**



# DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2013.10 kainas

SAMATA

Statinių grupė

55-5 Būsto pritaikymas žmonėms su negalia

Statiny

5 Būsto pritaikymas neįgaliajai Kristinai Navickaitei, V. Mačernio g. 35-39, Plungės m.

Žiniaraštis

1 Būsto pritaikymas

Suma žiniaraščiui

Lt

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Lt	
					Kaina	Lt
					Vienueto kaina	Iš viso
<b>1 Sanitarinio mazgo pritaikymas</b>						
1	N46-184	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100m2	0.0158		
2	R6-4	Durų angos praplatinimas mūro sienoje k8=1,17	kompl.	1.000		
3	N2P-0303	Medinių durų blokų montavimas	m2	1.680		
4	F16-4-1	Vandentiekio, nuotekų vamzdynų vonios patalpoje keitimas	but.	1.000		
5	N17-12-1	Dušo dugno montavimas, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1.000		
6	N17-6-1	Praustuvo su spintele montavimas	kompl.	1.000		
7	N17-18	Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt	2.000		
8	N16P-1409	Rankturių neįgaliesiems montavimas	vnt	2.000		
9	N16P-1409	Atlenkiamos kėdutės tvirtinimas prie sienos	vnt	1.000		
10	N17-20-2	Dušo užuolaidos montavimas	vnt.	1.000		
11	N20P-0204	Elektrinio ventiliatoriaus montavimas	vnt.	1.000		
12	N50-360	Vagų iškirtimas vagotuvu paslėptai instaliacijai betono sienose	100m	0.050		
13	R61P-2707	Dviejų - trijų gyslų laidų tiesimas	100 m	0.160		
14	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.010		
15	N21-194	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukams, lizdams iškirtimas mūro sienose	100vnt	0.020		
16	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.010		
17	N21-211	Halogenų montavimas lubų angose	100vnt	0.030		
18	R5-57	Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių)	100m2	0.024		
19	N11P-0204	Grindų teptinių (dviejų komponentų masės) hidroizoliacijų įrengimas po keraminių plytelių danga be pagrindo šlifavimo ir gruntavimo	m2	2.400		
20	N11P-0502	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant betoninio pagrindo	m2	2.400		
21	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0.150		
22	N15-33-4	Sienų aptaisymas plytelėmis	m2	15.000		
23	N34-46-1	Lubų medinio karkaso įrengimas, kai tašeliai viename lygyje	100m2	0.024		
24	N15P-0314	Lubų aptaisymas plastikinėmis dailylentėmis	100m2	0.024		

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Lt	
					Vieneto kaina	Iš viso
25	F15-1-9	Metalinio karkaso įrengimas aptaisant gipskartonio plokštėmis vamzdinių stovų apdailai k1=4.00,k2=2.00,k3=2.000	100m2	0.002		
26	N20-506	Revisinių durelių montavimas k8=1.02	vnt	1.000		
27	N51-216	Apšiltinimo gyvatukų montavimas k1=1.50	vnt	1.000		

Skiryje 1

žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1

Vieles apšiltinimo gyvatukas  
vyriausiasis specialistas

Martynas Lafakas

Sudarė:

/Pavardė/

# DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2013.10 kainas

SAJATA

Statinių grupė

55-5 Būsto pritaikymas žmonėms su negalia

Statinys

4 Būsto pritaikymas neįgaliajam Vaidui Šlušniui, Vėjo g. 12-13, Plungės m.

Žiniaraštis

1 Būsto pritaikymas

Suma žiniaraščiui

Lt

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Lt	
					Vieneto kaina	Iš viso
<b>1 Sanitarinio mazgo įrengimas</b>						
1	N46-184	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100m2	0.0158		
2	R6-4	Durų angos praplatinimas mūro sienoje k8=1,17	kompl.	1.000		
3	N2P-0303	Medinių durų blokų montavimas	m2	1.680		
4	F16-4-1	Vandentiekio, nuotekų vamzdynų vonios patalpoje keitimas	but.	1.000		
5	N17-13	Trapo, kurio skersmuo 50mm, montavimas	kompl.	1.000		
6	N17-6-1	Praustuvo montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1.000		
7	N17-18	Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt	2.000		
8	N16P-1409	Rankturių neįgaliesiems montavimas	vnt	1.000		
9	N16P-1409	Atlenkiamos kėdutės tvirtinimas prie sienos	vnt	1.000		
10	N17-20-2	Dušo užuolaidos montavimas	vnt.	1.000		
11	N20P-0204	Elektrinio ventiliatoriaus montavimas	vnt.	1.000		
12	N50-360	Vagų iškirtimas vagotuvu paslėptai instaliacijai betono sienose	100m	0.050		
13	R61P-2707	Dviejų - trijų gyslų laidų tiesimas	100 m	0.120		
14	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.010		
15	N21-194	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukams, lizdams iškirtimas mūro sienose	100vnt	0.020		
16	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.010		
17	N21-211	Halogenų montavimas lubų angose	100vnt	0.030		
18	R5-57	Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių)	100m2	0.030		
19	N11P-0204	Grindų teptinių (dviejų komponentų masės) hidroizoliacijų įrengimas po keraminių plytelių danga be pagrindo šlifavimo ir gruntavimo	m2	3.000		
20	N11P-0502	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant betoninio pagrindo	m2	3.000		
21	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0.182		
22	N15-33-4	Sienų aptaisymas plytelėmis	m2	18.200		
23	N34-46-1	Lubų medinio karkaso įrengimas, kai tašeliai viename lygyje	100m2	0.030		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Lt	
					Vieneto kaina	Iš viso

24	N15P-0314	Lubų aptaisymas plastikinėmis dailylentėmis	100m <sup>2</sup>	0,030		
----	-----------	---	-------------------	-------	--	--

**Skyriuje 1**

Pridėtinės vertės mokestis 21,00%

**Iš viso skyriuje 1****2 Laiptinės pritaikymas**

1	N10-195	„Laiptų turėklų įrengimas	m	2,800		
2	MM-112	„Laiptinėje atlenkiamo panduso (apie 2500x600 mm) įrengimas	kompl.	1,000		

**Skyriuje 2**

Pridėtinės vertės mokestis 21,00%

**Iš viso skyriuje 2****žiniaraštyje 1**

Viešojo ūkio ir ūkio skyriaus  
Sudarė vyriausiasis specialistas  
/Pavardė/ **Martynas Latakas**

